



## Media-Saturn GmbH – Verwaltungsgebäude, H/L/S

Media-Saturn

- Ausführungszeitraum: 2006 - 2007
- Gesamtbaukosten: 15.000.000 €
- Kosten aus KG 400 der bearbeiteten Gewerke: 3.400.000 €
- **Besonderheiten:**
  - Vollklimatisiertes Gebäude
  - Techn. Daten:
  - Kälteerzeugung: Kältemaschine mit Rückkühler - 1.160 KW Kälteleistung
  - Klimageräte: 60.000 m³/h mit Wärmerückgewinnung
  - Kühlung: mittels Hochleistungs-Kühldeckenpaneele
  - Befeuchtung: adiabates Befeuchtungssystem
  - Wärmeerzeugung: Gasbrenner-Kessel - 760 KW Heizleistung
  - Wärmeverteilung: stat. HF mit Einzelraumregelung
  - Gebäudeautomation: DDC-Anlage mit übergeordneter Leittechnik
  - Sprinkleranlage: Besprinklerung aller Geschosse incl. der Deckenhohlräume