



Pionerschule Ingolstadt, H/L/S

Staatliches Hochbauamt Ingolstadt

- Ausführungszeitraum: 2004 - 2009
- Gesamtbaukosten: 120.000.000 €
- Kosten aus KG 400 der bearbeiteten Gewerke: 19.000.000 €
- **Besonderheiten:**
- Ausbildungshalle für Schweißer und Betonbauer mit Deckenstrahlplatten, Schweißrauchabsaugung, Absaugung Plasmaschneideanlage, Holzabsaugung incl. WRG
- Unterkunftsgebäude mit 324 Wohneinheiten incl. Grundlüftung und Brunnenwassernutzung für die WC-Spülung
- Sporthallen mit Deckenstrahlplatten und mechanischer Entwärmung der Halle
- Werkhallen mit Abgasabsaugeanlagen, Motorprüfstände, Deckenstrahlplatten
- Wachgebäude mit Serverkühlung, Zu- und Abluftanlage mit WRG